

工 事 名	皆野町文化会館空調設備更新工事
-------	-----------------

質問事項	質問回答
<p>共通費算出にあたって、共通仮設費及び現場管理費の工事期間を教えてください。</p>	<p>特記事項仕様書による。</p>
<p>単価適用年月を教えてください。</p>	<p>現時点での単価を適用。</p>
<p>M-22の図面では冷温水配管の撤去が出来ない箇所があると思われます。 既存配管を撤去する場合、すべて撤去を行うのでしょうか。 それとも障害となる箇所だけでよいのでしょうか。</p>	<p>ハッチ部分の天井内配管を撤去です。</p>
<p>床スリーブの穴埋箇所はモルタル穴埋め、金属板の穴埋めのどちらかをご指示願います。</p>	<p>モルタル埋戻し。(他の方法は現場での協議になります)</p>
<p>床置きPACのリモコンはダブルリモコンでもよろしいですか。 不可の場合、樹脂板程度での塞ぎでよろしいでしょうか。</p>	<p>リモコン接続端子にワイヤードリモコンが接続できます。</p>
<p>臭化リチウム回収処理のため、既設の吸収式冷温水機の型番をお教え願います。</p>	<p>川重：UWM-40J (≒500kg)、OLA-120J (≒900kg)</p>
<p>機械設備図面M-030の図面がありません。 欠番でよろしいでしょうか。</p>	<p>必要図面です。(図面添付)</p>