

工 事 名 称

皆野町新・学校給食センター（仮称）建設工事

工 事 場 所

皆野町大字皆野地内

参 考 数 量 表

積算情報書

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	皆野町新・学校給食センター（仮称）建設工事
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準 令和6年改訂
工 種 区 分	新営建築工事、新営電気設備工事、新営機械設備工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 日付 公共
単 価 地 区	埼玉県, 秩父
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7 年 4 月 埼玉県
週 休 2 日 区 分	通期の週休2日
備 考	

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
		内 訳 書					
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通費						
II	共通仮設費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
IV	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
V	消費税相当額		1	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土 工 事		1	式			
3	ｺﾝｸﾘｰﾄ 工 事		1	式			
4	型 枠 工 事		1	式			
5	鉄 筋 工 事		1	式			
6	鉄 骨 工 事		1	式			
7	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			
8	防 水 工 事		1	式			
9	石 工 事		1	式			
10	タイル 工 事		1	式			
11	木 工 事		1	式			
12	屋根板金工事		1	式			
13	金 属 工 事		1	式			
14	左 官 工 事		1	式			
15	金属製建具工事		1	式			
16	硝 子 工 事		1	式			
17	塗 装 工 事		1	式			
18	内外装 工 事		1	式			

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	家 具 工 事			1	式			
20	エントその他工事			1	式			
21	ゴミ物置(北側)工事			1	式			
22	プロパン庫工事			1	式			
23	駐輪場工事			1	式			
24	ゴミ物置(南側)工事			1	式			
25	キュービクル基礎工事			1	式			
26	排水処理槽機械室工事			1	式			
27	外構工事			1	式			
	計							

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土 工 事						
	根切り		1740	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	454	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分	場外処分	1286	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共 (基礎下)	5.2	m3			
	〃 (〃)	40～0 締固め共 (ビッド下)	113	m3			
	〃 (〃)	40～0 締固め共 (土間下)	17	m3			
	(電気設備 残土処分)						
	残土処分	場外処分	26	m3			
	(機械設備 残土処分)						
	残土処分	場外処分	207	m3			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート 工 事						
	捨てコンクリート（基礎下）	Fc=18 S=15	2.8	m3			（見積・刊行物等）
	捨てコンクリート（ピット下）	Fc=18 S=15	83.1	m3			（見積・刊行物等）
	ラップコンクリート	Fc=18 S=15	179	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（車庫土間）	Fc=24 S=15	6.3	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（ピット釜場）	Fc=18 S=15	1.1	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（基礎・地中梁）	Fc=24 S=18	116	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（1階梁・1階床）	Fc=24 S=18	318	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（1階立上・2階床）	Fc=24 S=18	25.1	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（2階立上）	Fc=24 S=18	8.4	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（外部基礎）	Fc=24 S=18	7.3	m3			（見積・刊行物等）
	普通コンクリート（外部土間）	Fc=24 S=18	15.5	m3			（見積・刊行物等）
	打設手間	捨てコン（基礎） ポンプ打ち	2.8	m3			（見積・刊行物等）
	〃	捨てコン（ピット） ポンプ打ち	83.1	m3			（見積・刊行物等）
	〃	ラップコンクリート ポンプ打ち	179	m3			（見積・刊行物等）
	〃	車庫土間 ポンプ打ち	6.3	m3			（見積・刊行物等）
	〃	ピット釜場 カート打ち	1.1	m3			（見積・刊行物等）
	〃	基礎・地中梁 ポンプ打ち	116	m3			（見積・刊行物等）
	〃	1階梁・1階床 ポンプ打ち	318	m3			（見積・刊行物等）

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	1階立上・2階床 ポンプ 打ち	25.1	m3			(見積・刊行物等)
	〃	2階立上 ポンプ 打ち	8.4	m3			(見積・刊行物等)
	〃	外部基礎 ポンプ 打ち	7.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	外部土間 ポンプ 打ち	15.5	m3			(見積・刊行物等)
	ポンプ 圧送費	捨てコン (基礎) X<50	2.8	m3			(見積・刊行物等)
	〃	捨てコン (ピット) 50≦X<100	83.1	m3			(見積・刊行物等)
	〃	ラップルコンクリート 100≦X	179	m3			(見積・刊行物等)
	〃	車庫土間 X<50	6.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	基礎・地中梁 100≦X	116	m3			(見積・刊行物等)
	〃	1階梁・1階床 100≦X	318	m3			(見積・刊行物等)
	〃	1階立上・2階床 X<50	25.1	m3			(見積・刊行物等)
	〃	2階立上 X<50	8.4	m3			(見積・刊行物等)
	〃	外部基礎 X<50	7.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	外部土間 X<50	15.5	m3			(見積・刊行物等)
	圧送基本料金	14回	1	式			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	6.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	Fc+S(温度補正)	490.3	m3			(見積・刊行物等)

名 称		内 容		数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
4	型 枠 工 事							
	型枠損料	普通	基礎部	812	m2			(見積・刊行物等)
	〃	普通	地上部	1681	m2			(見積・刊行物等)
	〃	打放	B種	163	m2			(見積・刊行物等)
	〃	曲面	普通	33.5	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費			2689.5	m2			(見積・刊行物等)
	小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	鉄 筋 工 事						
	異形鉄筋	SD295A D10	4.9	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D13	39.6	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D16	4.1	t			(見積・刊行物等)
	〃	SD345 D19	0.4	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D22	9	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D25	13.9	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スぺーサー、結束線共	69.1	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費		69.1	t			(見積・刊行物等)
	ガス圧接	D19+D19	9	ヶ所			(見積・刊行物等)
	〃	D22+D22	335	ヶ所			(見積・刊行物等)
	〃	D25+D25	493	ヶ所			(見積・刊行物等)
	スリーブ補強	75φ-100φ	7	ヶ所			(見積・刊行物等)
	〃	125φ-200φ	17	ヶ所			(見積・刊行物等)
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	本体鉄骨						
	角形鋼管	BCR295 □-300*300*12	15.75	t			(見積・刊行物等)
	〃	BCR295 □-250*250*9	0.84	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 □-250*250*9	0.66	t			(見積・刊行物等)
	〃	BCR295 □-200*200*9	0.36	t			(見積・刊行物等)
	H形鋼	SS400 H -390*300*10*16	6.61	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -244*175*7*11	0.57	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -194*150*6*9	16.87	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -194*150*6*9	0.06	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -400*200*8*13	7.47	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -350*175*7*11	13.32	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -300*150*6.5*9	4.69	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -175*90*5*8	1.04	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -175*90*5*8	0.06	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -175*175*7.5*11	2.26	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 H -150*150*7*10	0.6	t			(見積・刊行物等)
	CT形鋼	SS400 CT-125*125*6*9	0.24	t			(見積・刊行物等)
	JISターンバックルブレース	SNR400 M20	0.84	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M16	0.22	t			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鋼 板	SN490C PL-32	0.25	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL-22	0.72	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL-19	0.67	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL-16	0.03	t			(見積・刊行物等)
	鋼 板	SS400 PL-16	0.01	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL-12	0.95	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL- 9	3.81	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL- 6	0.53	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 PL- 4.5	2.18	t			(見積・刊行物等)
	ファブラックスDS	DS30	5	個			(見積・刊行物等)
	特殊高力ボルト	S10T M20 L=70	466	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M20 L=60	1997	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M20 L=55	241	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M20 L=50	1394	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M16 L=50	150	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M16 L=45	37	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M16 L=40	337	セット			(見積・刊行物等)
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=60	21	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M20 L=50	42	セット			(見積・刊行物等)
	〃	〃 M16 L=50	4	セット			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ベースパック	30-12V H=1750	25	セット			(見積・刊行物等)
	〃	25-09V H=1750	3	セット			(見積・刊行物等)
	〃	20-09V H=1750	2	セット			(見積・刊行物等)
	アンカーボルト	SNR400 M20 埋込L=500	2	セット			(見積・刊行物等)
	〃	SNR400 M16 埋込L=400	86	セット			(見積・刊行物等)
	工場加工組立		77.92	t			(見積・刊行物等)
	超音波探傷試験費	自社100%、第三者30%	1	式			(見積・刊行物等)
	工場錆止塗装	JIS K5674 2回塗り	75.02	t			(見積・刊行物等)
	溶融亜鉛メッキ処理		2.9	t			(見積・刊行物等)
	鉄骨運搬		77.92	t			(見積・刊行物等)
	鉄骨建方	クレーン別途	77.92	t			(見積・刊行物等)
	高力ボルト本締め		4508	本			(見積・刊行物等)
	(母屋・垂木・胴縁)						
	角形鋼管 (カラー材)	STKR400 □-100*100*3.2	4.47	t			(見積・刊行物等)
	リップ溝形鋼 (カラー材)	SSC400 C-100*50*20*2.3	12.81	t			(見積・刊行物等)
	中ボルト	4T M16 L=140	439	セット			(見積・刊行物等)
	〃	4T M12 L=40	5202	セット			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨運搬		16.45	t			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨加工取付	中ボルト締め共	16.45	t			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	鉄骨階段						
	屋外鉄骨階段（1階-2階）	材工、溶融亜鉛メッキ、運搬、取付費共	1	ヶ所			（見積・刊行物等）
		（参考設計数量 計1.41 t）					
		SS400 PL-16	0.83	t			
		SS400 H-150*150*7*10	0.06	t			
		STKR400 □-150*150*6	0.09	t			
		SS400 PL-4.5	0.36	t			
		SS400 L-65*65*6	0.07	t			
		頭付スタット φ16 L=100	12	本			
		計	1.41	t			
	b）小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	デッキ (床)						
	デッキプレート	QL99-50-12G (Z12)	1.77	t			(見積・刊行物等)
	デッキ敷込費		136	m2			(見積・刊行物等)
	コンクリート止め	PL-1.6 材工共	88.6	m			(見積・刊行物等)
	頭付スタッブ	φ 16 L=100 材工共	573	本			(見積・刊行物等)
	c) 小 計						
d	デッキ (屋根)						
	デッキプレート	QL99-50-12Y (Z12)	0.63	t			(見積・刊行物等)
	デッキ敷込費		48.8	m2			(見積・刊行物等)
	d) 小 計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
e	メンテナンス通路												
	メンテナンス通路	材工、錆止塗装、運搬、取付費共		1		式							(見積・刊行物等)
		(参考設計数量 計3.57 t)											
		SS400 [-125*65*6*8		1.69		t							
		SS400 CPL-4.5		1.88		t							
		計		3.57		t							
	e) 小 計												
f	設備架台												
	設備架台	材工、溶融亜鉛メッキ、運搬、取付費共		1		式							(見積・刊行物等)
		(参考設計数量1.26 t)											
		SS400 H -150*150*7*10		1.26		t							
		計		1.26		t							
	f) 小 計												

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	既製コンクリート工事						
	外壁ALCパネル	t100 平パネル	566	m2			(見積・刊行物等)
	間仕切ALCパネル	t100 平パネル	54	m2			(見積・刊行物等)
	外壁ALCパネル コーナー	t100 300×300	36	m			(見積・刊行物等)
	外壁ALCパネル 柱型	t50 平パネル	12	m2			(見積・刊行物等)
	基礎アングル	L-50×50×6	160	m			(見積・刊行物等)
	定規アングル	L-50×50×6	285	m			(見積・刊行物等)
	開口補強アングル	L-65×65×6	262	m			(見積・刊行物等)
	開口補強アングル	L-75×75×6	63	m			(見積・刊行物等)
	開口補強アングル	L-90×90×7	72	m			(見積・刊行物等)
	ヒースアングル		535	個			(見積・刊行物等)
	カウール充填		214	m			(見積・刊行物等)
	副資材費		632	m2			(見積・刊行物等)
	基礎部・RC立上部埋込金物		423	個			(見積・刊行物等)
	荷揚げ取込み費		632	m2			(見積・刊行物等)
	切断加工費		632	m2			(見積・刊行物等)
	ウェルター費		25	日			(見積・刊行物等)
	パネル目地部シーリング		632	m2			(見積・刊行物等)
	残材集積費		632	m2			(見積・刊行物等)

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	防 水 工 事						
	(外部)						
	庇 塩ビシート防水 絶縁工法	t1.5 ロンシールUD工法同等	49.4	m2			(見積・刊行物等)
	立上 塩ビシート防水 絶縁工法	t1.5 ロンシールUD工法同等	19.1	m2			(見積・刊行物等)
	床 ウレタン塗膜防水 X-2	1成分型ウレタンエポキシコートZERO-1HZHM-200L 工法同等	87.2	m2			(見積・刊行物等)
	立上 ウレタン塗膜防水 X-2	1成分型ウレタンエポキシコートZERO-1HZHM-200L 工法同等	16	m2			(見積・刊行物等)
	床 常温積層アスファルト防水	ケミアスルー7503工法同等	49.3	m2			(見積・刊行物等)
	立上 常温積層アスファルト防水	ケミアスルー7503工法同等	31.5	m2			(見積・刊行物等)
	防水押えアングル	アルミ製 60×50 シール共	74.5	m			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	巾木 シーリング	外壁取合部 MS-2 10×10	131	m			(見積・刊行物等)
	(内部)						
	内部仕上げ材間 シーリング		1227	m			(見積・刊行物等)
	(建具)						
	建具廻りシーリング	外部	212	m			(見積・刊行物等)
	建具廻りシーリング	内部	845	m			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	タイル 工 事						
	(外部)						
	床 磁器質タイル	100角	45.8	m2			
	段鼻 ノンリップ°タイル	100×50	31.4	m			
	壁 磁器質タイル	100角	65	m2			
	(内部)						
	床 磁器質タイル	100角	7.4	m2			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	木 工 事						
	(内部)						
	框	100×120	4.3	m			(見積・刊行物等)
	床 木組下地	H65	17.2	m			(見積・刊行物等)
	縁甲板 桧	t15	1.4	m2			
	構造用合板下地	t12	1.4	m2			
	畳寄せ	40×20	8.1	m			(見積・刊行物等)
	雑巾摺り	15×10	4.2	m			(見積・刊行物等)
	木製カウンター	t30×1240×250	1	ヶ所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	屋根板金工事						
	(大屋根)						
	嵌合式システム瓦棒葺きW455	カラーGL鋼板 t0.4	874	m2			(見積・刊行物等)
		本体、アルミ押出型材上下吊子					
		角材カバー、ポリエチレンホーム4mm裏貼					
		改質アスファルトルーフィング [®] t=1.0mm					
		高圧木毛セメント板t=20共					
	軒先納め	伸縮唐草:カラーGL鋼板t=0.4mm	38.8	m			(見積・刊行物等)
		水切り:カラーGL鋼板t=0.4mm					
		軒先面戸:唐草カラーGL鋼板t=0.4mm共					
	ケラバ 唐草水切り	カラーGL鋼板t=0.4mm	45.1	m			(見積・刊行物等)
	片棟包み	カラーGL鋼板t=0.4mm	38.8	m			(見積・刊行物等)
		下地:GL鋼板t=0.8mm					
		棟面戸:カラーGL鋼板t=0.4mm共					
	破風板巻き H200程度	カラーGL鋼板 t0.4	123	m			(見積・刊行物等)
		高圧木毛セメント板t=20共					
	雪止めアングル	L-4x50x50溶融亜鉛メッキ	77.5	m			(見積・刊行物等)
		雪止め金具:亜鉛メッキ					
	軒樋	ステンレス製 R15号 受け金具共	38.8	m			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	軒樋 EXP. J	ステンレス製 R15号用	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	落とし口	ステンレス製 自在ドレン105φ	7	ヶ所			(見積・刊行物等)
	縦樋	ステンレス製t0.8 105φ 支持金具共	39.9	m			(見積・刊行物等)
	エルボ	ステンレス製 105φ 用	14	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水カバー	ステンレス製 105φ 用	7	ヶ所			(見積・刊行物等)
	現場成型費		1	式			(見積・刊行物等)
	運搬荷揚費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	(西側配送室前)						
	ハゼ式折版 H91裏貼あり	カラーGL鋼板t0.8 裏貼ポリエチレンフォームt4	52.9	m2			(見積・刊行物等)
	タイトフレーム	亜鉛メッキ	29.9	m			(見積・刊行物等)
	妻側タイトフレーム	亜鉛メッキ	16	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軒先見切面戸	カラーGL鋼板	7.3	m			(見積・刊行物等)
	エプロン面戸	カラーGL鋼板 端部シール	7.3	m			(見積・刊行物等)
	水止面戸	カラーGL鋼板 シール	7.3	m			(見積・刊行物等)
	ケラバ包み	カラーGL鋼板 t0.6棟金具共	15	m			(見積・刊行物等)
	水上壁取り合い納め	カラーGL鋼板 t0.6棟金具共	7.3	m			(見積・刊行物等)
	軒樋	ステンレス製 角12号 吊金具共	7.3	m			(見積・刊行物等)
	落とし口	ステンレス製 自在ドレン105φ	2	ヶ所			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	堅樋	ステンレス製t0.8 105φ 支持金具共	10.8	m			(見積・刊行物等)
	呼び樋用吊金具	エイム+ターボ 羽子板+バンド	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	エルボ	ステンレス製 105φ 用	8	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水カバー	ステンレス製 105φ 用	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	(西側回収室前)						
	ハゼ 式折版 H91裏貼あり	カラーGL鋼板t0.8 裏貼 ポリエチレンフォームt4	21.6	m2			(見積・刊行物等)
	タイトフレーム	亜鉛メッキ	14.7	m			(見積・刊行物等)
	妻側タイトフレーム	亜鉛メッキ	6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軒先見切面戸	カラーGL鋼板	7.3	m			(見積・刊行物等)
	エプロン面戸	カラーGL鋼板 端部シール	7.3	m			(見積・刊行物等)
	水止面戸	カラーGL鋼板 シール	7.3	m			(見積・刊行物等)
	ケラバ 包み	カラーGL鋼板 t0.6棟金具共	6	m			(見積・刊行物等)
	水上壁取り合い納め	カラーGL鋼板 t0.6棟金具共	7.3	m			(見積・刊行物等)
	軒樋	ステンレス製 角12号 吊金具共	7.3	m			(見積・刊行物等)
	落とし口	ステンレス製 自在ドレン105φ	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	堅樋	ステンレス製t0.8 105φ 支持金具共	6.9	m			(見積・刊行物等)
	呼び樋用吊金具	エイム+ターボ 羽子板+バンド	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	エルボ	ステンレス製 105φ 用	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水カバー	ステンレス製 105φ 用	1	ヶ所			(見積・刊行物等)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	金 属 工 事						
	(外部)						
	スロープ手摺 壁付 R面	SUS. HL φ38×1.5 ブラケット共	25.4	m			(見積・刊行物等)
	階段手摺 壁付	SUS. HL φ38×1.5 ブラケット共	3.3	m			(見積・刊行物等)
	屋外階段手摺 支柱共	スチール製 FB-H100 溶融亜鉛メッキ 上下弦材 FB-6×44 支柱 FB-9×44@1000 手摺子 φ9@125	20.3	m			(見積・刊行物等)
	横引きドレン	φ80用	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	縦引きドレン	φ80用	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	オーバーフロー管	SUS φ60.5 t2 L250	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	アルミ笠木 二次電解着色	W200	48.1	m			(見積・刊行物等)
	アルミ笠木 小口納め 二次電解着色	W200	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	アルミ笠木 出隅 二次電解着色	W200	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	アルミ笠木 二次電解着色	W330	46.2	m			(見積・刊行物等)
	アルミ笠木 出隅 二次電解着色	W330	14	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軒天 アルミ下見切り 二次電解着色	W100	49.5	m			(見積・刊行物等)
	車ストップ 衝突防止ゴム	150×130×L3700 M12ボルト止め	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	車ストップ 衝突防止ゴム	150×130×L3000 M12ボルト止め	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	車ストップ 衝突防止ゴム	150×130×L1700 M12ボルト止め	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	アルミルーバー 桁行 二次電解着色	100×50×H2400@300 ALC取付 小口7ヶ所共	39	本			(見積・刊行物等)

名	称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アルミルーバー 桁行 二次電解着色	100×50×H2400@300 小口7ヶ共	113	本			(見積・刊行物等)
	アルミルーバー 妻面 二次電解着色	100×50×H1900～2400@300 小口7ヶ共	44	本			(見積・刊行物等)
	軒天 軽量鉄骨天井下地	W25 @300	278	m2			(見積・刊行物等)
	(内部)						
	床見切り	FB SUS-8×H32	17.5	m			(見積・刊行物等)
	ステンレスガード	SUS HL φ34×1.5 支柱 φ34×1.5@850	3.4	m			(見積・刊行物等)
	甲板 SUS	t1.5 W1200×D120×H25 HL	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	甲板 SUS	t0.8 W1350×D120×H20 HL	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	SUS 壁張り	t0.8 接着張り HL	5.2	m2			(見積・刊行物等)
	壁 コーナーガード樹脂製	65×65 R15 H1500	20	本			(見積・刊行物等)
	キャットウォーク 手摺	φ42.7×2.3 支柱L-50×50×4@450	50.2	m			(見積・刊行物等)
	連通管	φ60半円 L400	6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	SUS タラップ 2段打込	W400×D200 φ22	5	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水桝-A	SUS 桝450角 蓋FRM15-2050 ノンスリップ P15カゴ 共	23	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水桝-B1	SUS 桝450角 蓋FRM15-2050 ノンスリップ P15カゴ 共 両側排水カバー付	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	ステンレスグレーチング	W150 ノンスリップ P15 FR15-2020 L1200受 枠共	8	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水桝-B2	SUS 桝450角 蓋FRM15-2050 ノンスリップ P15カゴ 共 両側排水カバー付	3	ヶ所			(見積・刊行物等)
	ステンレスグレーチング	W150 ノンスリップ P15 FR15-2020 L2400受 枠共	6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	排水桝-C1	L4000 W200 ノンスリップ FR15-2025 受枠共	1	ヶ所			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水桝-C2	L5830 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-C3	L4800 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-C4	L4400 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-C5	L3150 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-C6	L8800 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-D1	L1050 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共 Uピット含む	6	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-D2	L850 W200 ノンスリップ° FR15-2025 受桝共 Uピット含む	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	排水桝-E	1000×2200 蓋幅600×1000 ノンスリップ° P15 FR15-2020 L2400受桝共	4	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	消火器ボックス（埋込）	ユニオン UFB-1S-2204-HLN同等	10	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	消火器ボックス（床置）	ユニオン UFB-3F-420-GRY同等	1	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	壁掛けフック	W500 3連ブラインド°フック AC-822同等	3	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	ステンレス沓摺	W40	45.1	m			
	軽量鉄骨壁下地	W65 @300	326	m2			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨壁下地	W90 @300	644	m2			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W90 900×2000程度	45	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W90 1200×2000程度	8	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W90 1800×2000程度	5	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W90 600×1200程度	6	ヶ 所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地	W19 @300	448	m2			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 900角	6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 700角	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 450角	42	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 500×800	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 600×1000	3	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 620×750	3	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 620×1000	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 650×700	7	ヶ所			(見積・刊行物等)
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	W19 850角	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	天井点検口	700角	2	ヶ所			
	天井点検口	450角	42	ヶ所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	左 官 工 事						
	(外部)						
	RC金ゴテ仕上げ	a 種	88.4	m2			(見積・刊行物等)
	RC金ゴテ仕上げ	b 種(防水下地)	137	m2			(見積・刊行物等)
	床 タイル下地モルタル塗り		45.8	m2			(見積・刊行物等)
	階段 モルタル塗り		7.6	m2			(見積・刊行物等)
	巾木 RC打ち放し補修	B種コン処理	163	m2			
	壁 タイル下地モルタル塗り		65	m2			(見積・刊行物等)
	(内部)						
	RC金ゴテ仕上げ	a 種	1521	m2			(見積・刊行物等)
	床 タイル下地モルタル塗り		7.4	m2			(見積・刊行物等)
	床 保護モルタル塗り	t25	6.3	m2			(見積・刊行物等)
	無収縮モルタル	50×200	14.2	m			(見積・刊行物等)
	巾木 下地モルタル塗り	H75	8.5	m			(見積・刊行物等)
	(建具)						
	建具廻り防水モルタル詰め	外部	47.8	m			(見積・刊行物等)
	建具廻りモルタル詰め	内部	218	m			(見積・刊行物等)

	名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	金属製建具工事								
a	アルミ製建具工事				1	式			
b	軽量鋼製建具工事				1	式			
c	鋼製建具工事				1	式			
d	シャッター工事				1	式			
e	スチール枠工事				1	式			
f	トイレブース工事				1	式			
	小計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	アルミ製建具工事						
	A-1	W1760×H1925	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-2	W1670×H2000	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-3	W1700×H1600	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-4	W1500×H2500	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-5	W1200×H2000	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-6	W800×H2000	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-7	W850×H2000	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-8	W1000×H2000	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-9	W1700×H460	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-10	W600×H600	5	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-11-1	W1700×H760	7	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-11-2	W1700×H760	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-12	W900×H2000	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-13-1	W500×H460	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-13-2	W500×H460	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-14	W900×H2000	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-15-1	W1100×H1600	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	A-15-2	W1100×H1600	2	ヶ所			(見積・刊行物等)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	軽量鋼製建具工事						
	LD-1		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-3		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-4		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-5-1		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-5-2		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-6		4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-7		3	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-8		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-9		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-10		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-12		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-13		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-14		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-15		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-16		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-17		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	LD-18		3	ヶ所			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	LD-19			1	ヶ所								(見積・刊行物等)
	LD-20			6	ヶ所								(見積・刊行物等)
	LD-23			2	ヶ所								(見積・刊行物等)
	LD-24			5	ヶ所								(見積・刊行物等)
	取付調整費			1	式								(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式								(見積・刊行物等)
	(防火設備)												
	LD-11			4	ヶ所								(見積・刊行物等)
	LD-21			1	ヶ所								(見積・刊行物等)
	LD-22			1	ヶ所								(見積・刊行物等)
	取付調整費			1	式								(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式								(見積・刊行物等)
	b) 小 計												

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	鋼製建具工事						
	SD-1		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	SD-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	2SD-1-1		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	2SD-1-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	2SD-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	2SD-3		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	取付調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	c) 小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
e	スチール枠工事						
	S-1		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-3		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-4		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-5		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-6		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-9		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	取付調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	e) 小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
f	トイレブース工事						
	TB-1		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	TB-2		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	TB-3		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	取付調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	f) 小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	硝 子 工 事						
	学校用強化複層透明ガラス	GP4+A6+GP4	22.1	m2			(見積・刊行物等)
	Low-E複層網入りガラス	Low-E5+A6+WF6.8	3.8	m2			(見積・刊行物等)
	学校用強化透明ガラス	GP4	16.3	m2			(見積・刊行物等)
	学校用強化透明ガラス	GP4 150×725	34	枚			(見積・刊行物等)
	学校用強化型板ガラス	GF4 150×725	7	枚			(見積・刊行物等)
	学校用強化型板ガラス	GF4 150×150	5	枚			(見積・刊行物等)
	網入り透明ガラス	NP6.8 150×725	6	枚			(見積・刊行物等)
	網入り型板ガラス	NF6.8 300×300	4	枚			(見積・刊行物等)
	ガラス廻りシーリング	複層用	80.4	m			(見積・刊行物等)
	ガラス廻りシーリング	単層用	153	m			(見積・刊行物等)
	ガラス廻りシーリング	複層用 (防火)	16.3	m			(見積・刊行物等)
	ガラス廻りシーリング	単層用 (防火)	15.4	m			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	塗 装 工 事						
	(外部)						
	床 RC表面強化剤塗り		18.3	m2			(見積・刊行物等)
	巾木 複層塗材Si	RC面	163	m2			(見積・刊行物等)
	外壁 複層塗材Si	ALC面	551	m2			(見積・刊行物等)
	軒天 VP塗装 ケイカル面		197	m2			(見積・刊行物等)
	鉄部 SOP塗装 (柱・梁)		84.5	m2			(見積・刊行物等)
	鉄部 SOP塗装 (ブレース)		65.2	m			(見積・刊行物等)
	(内部)						
	床 RC表面強化剤塗り		0.9	m2			(見積・刊行物等)
	床 水性硬質ウレタン系塗床材	t6	83.2	m2			(見積・刊行物等)
	床 水性硬質ウレタン系塗床材	t9	17.4	m2			(見積・刊行物等)
	床 エポキシ樹脂系無溶剤形塗床材		6.7	m2			(見積・刊行物等)
	巾木 UC塗装 木部細幅物		12.3	m			(見積・刊行物等)
	巾木 水性アクリル樹脂塗装 RC面	H180	11.7	m			(見積・刊行物等)
	巾木 水性硬質ウレタン系塗床材	H180	64.7	m			(見積・刊行物等)
	壁 EP塗装 ケイカル面		57.5	m2			(見積・刊行物等)
	天井 EP塗装 ケイカル面		39.4	m2			(見積・刊行物等)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18	内外装 工 事						
	(外部)						
	外壁 金属サイディング	センターサイディング [※] 金属カーポート [※] 光 M型スマートフラット 光同等 18×300×4000横張	46.3	m2			(見積・刊行物等)
	出隅カバー	S出隅鋼板受材	6.3	m			(見積・刊行物等)
	目地部	S目地鋼板受材	6	m			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	外壁 グラスウール	t50 ガラスクロス押え	50.4	m2			
	軒天 ケイカル板	t6	197	m2			(見積・刊行物等)
	天井 グラスウール	t50 ガラスクロス押え	80.5	m2			
	廻縁 アルミ製		279	m			
	高圧木毛セメント板	t20	68.5	m2			
	(内部)						
	床 畳	縁なし畳 清流カー 860×860	20	枚			(見積・刊行物等)
	同上 運搬費		5	梱			(見積・刊行物等)
	床 ビニル床シート	t2.5	102	m2			(見積・刊行物等)
	床 ビニル床シート 防滑性	t2.5	25.1	m2			(見積・刊行物等)
	床 ビニル床シート 特殊防滑性	t2.5	478	m2			(見積・刊行物等)
	床 PVCアングル見切り		190	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	床	溶接目地棒		12.3	m							(見積・刊行物等)	
	床	ポリスチレンフォーム下地	t50	17.2	m2								
	巾木	ビニル巾木	H75	158	m							(見積・刊行物等)	
	巾木	ビニル巾木	H60	27.4	m							(見積・刊行物等)	
	巾木	ビニル床シート巻き上げ	H180	267	m								
	壁	GB-R	t12.5	1397	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	耐水合板	t15	61.7	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	ビニルクロス張り		318	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	メラミン化粧板	t3	64	m2								
	壁	化粧ケイカル板	t6	1015	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	ケイカル板	t6	57.5	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	ガラスウール	GW24k t50	644	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	ガラスウール	GW24k t100	316	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	発泡ウレタン吹付	t30	551	m2							(見積・刊行物等)	
	壁	コ型ジョイナー		5.2	m								
	天井	軽量断熱化粧板t20	断熱インシアスレートボード 下地高耐食性仕様 共 アルミカバー落下防止クリップ 留め	323	m2							(見積・刊行物等)	
	法定福利費			1	式							(見積・刊行物等)	
	天井	DR直張り	t12	42.6	m2							(見積・刊行物等)	
	天井	GB-NC	t9.5	92.5	m2							(見積・刊行物等)	
	天井	ケイカル板	t6	39.4	m2							(見積・刊行物等)	

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
20	ユニットその他工事						
	(サイン)						
	S-1 建物サイン SUS箱文字	H200 D20 焼付塗装 『皆野町学校給食センター』	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-2 平付型 室内サイン	アクリルt5/UV印刷 W208×D12.5×H202	4	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-3 平付型 ピクトサイン	アクリルt5/UV印刷 W208×D12.5×H202	6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-4 室名シート文字	H40 塩ビシート切り文字	43	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-5 避難誘導サイン 避難誘導	W300×H100 NB-103	3	ヶ所			(見積・刊行物等)
	S-6 避難誘導サイン 避難口	W360×H120 NB-104	19	ヶ所			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	(アルミブラインド)						
	横型ブラインド	W1700×H1780	2	台			(見積・刊行物等)
	横型ブラインド	W1500×H2520	1	台			(見積・刊行物等)
	横型ブラインド	W1100×H1780	3	台			(見積・刊行物等)
	取付調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	(ビニールアコーディオン)						
	アコーディオンカーテン	W2190×H3000	2	ヶ所			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	取付調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	(防鳥ネット)						
	防鳥ネット	15mm目 黒 取付部材共	58	m2			(見積・刊行物等)
	パイラック		120	ヶ所			(見積・刊行物等)
	取付費		1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	(雑)						
	消火器 ABC10型		11	ヶ所			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	ゴミ物置(北側)工事						
	根切り		7.2	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	4.5	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	2.7	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	0.4	m3			
	〃 (〃)	40～0 締固め共(土間下)	0.5	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15	0.2	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=21 S=15	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎)	Fc=21 S=18	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン カート打ち	0.2	m3			(見積・刊行物等)
	〃	土間 カート打ち	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	基礎 カート打ち	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	Fc+S(温度補正)	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	8.3	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		8.3	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D13	0.13	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパンサ、結束線共	0.16	t			(見積・刊行物等)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
22	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫工事						
	根切り		8.5	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	4.1	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	4.4	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	2.5	m3			(見積・刊行物等)
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(土間)	Fc=21 S=15	3.2	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	土間 カート打ち	3.2	m3			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	3.2	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	5.9	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		5.9	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D13	0.25	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	ｽﾍﾟｰｻｰ、結束線共	0.25	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費		0.25	t			(見積・刊行物等)
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫	ホクエイ ｵﾝﾍﾞｯｸﾞ BN-32S同等 W3600×D2700×H2160	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	RC金ｺﾞﾚ仕上げ	a 種	9.7	m2			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
23	駐輪場工事						
	根切り		6.9	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	3.4	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	3.5	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	0.3	m3			
	〃 (〃)	40～0 締固め共(土間下)	1	m3			(見積・刊行物等)
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15	0.1	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=21 S=15	0.7	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎)	Fc=21 S=18	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン カート打ち	0.1	m3			(見積・刊行物等)
	〃	土間 カート打ち	0.7	m3			(見積・刊行物等)
	〃	基礎 カート打ち	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	0.7	m3			(見積・刊行物等)
	〃	Fc+S(温度補正)	1.4	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	6.8	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		6.8	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D10	0.05	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D13	0.11	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共	0.16	t			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋運搬費			0.16	t			(見積・刊行物等)
	駐輪場	四国化成 サイクルポートV-R 同等 アルミ押出 型材 W3078×D2005×H2423		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式			(見積・刊行物等)
	RC金ゴテ仕上げ	a 種		7.8	m2			(見積・刊行物等)
	小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
24	ゴミ物置(南側)工事						
	根切り		5.6	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	3.4	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	2.2	m3			
	碎石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	0.4	m3			
	〃 (〃)	40～0 締固め共(土間下)	0.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15	0.2	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=21 S=15	0.9	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(布基礎)	Fc=21 S=18	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(立上)	Fc=21 S=18	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン カート打ち	0.2	m3			(見積・刊行物等)
	〃	土間 カート打ち	0.9	m3			(見積・刊行物等)
	〃	布基礎 カート打ち	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	〃	立上 カート打ち	0.3	m3			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	0.9	m3			(見積・刊行物等)
	〃	Fc+S(温度補正)	0.6	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	7.6	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		7.6	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D10	0.06	t			(見積・刊行物等)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
25	キュービクル基礎工事						
	根切り		14.6	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	4.3	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	10.3	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	5.6	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15	1.9	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=21 S=15	9.6	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン カート打ち	1.9	m3			(見積・刊行物等)
	〃	土間 カート打ち	9.6	m3			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	9.6	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	12.6	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		12.6	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D10	0.05	t			(見積・刊行物等)
	〃	〃 D13	0.91	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共	0.96	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費		0.96	t			(見積・刊行物等)
	RC金ゴテ仕上げ	a 種	34.7	m2			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	排水処理槽機械室工事						
	根切り		17.1	m3			(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用	8.2	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分(転用分)	場外処分	8.9	m3			
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共(基礎下)	3.4	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15	1.1	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎)	Fc=21 S=18	7.7	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(立上)	Fc=21 S=18	17.9	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン カート打ち	1.1	m3			(見積・刊行物等)
	〃	基礎 カート打ち	7.7	m3			(見積・刊行物等)
	〃	立上 ポンプ打ち	17.9	m3			(見積・刊行物等)
	ポンプ圧送費	立上 X<50	17.9	m3			(見積・刊行物等)
	圧送基本料金	1回	1	式			(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正)	25.6	m3			(見積・刊行物等)
	型枠損料	打放 B種	141	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		141	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D13	2.69	t			(見積・刊行物等)
		SD345 D22	0.43	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共	3.12	t			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋運搬費			3.12	t			(見積・刊行物等)
	ガス圧接	D22+D22		24	ヶ所			(見積・刊行物等)
	屋根 ウレタン塗膜防水			29.7	m2			(見積・刊行物等)
	屋根 押え金物			22.4	m			(見積・刊行物等)
	屋根 曲げ金物			6.9	m			(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式			(見積・刊行物等)
	建具廻りシーリング	外部		8	m			(見積・刊行物等)
	屋根 軒樋 塩ビ	H120		6.9	m			(見積・刊行物等)
	屋根 落し口			1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	屋根 堅樋 VP	φ 65		3.3	m			(見積・刊行物等)
	屋根 エルボ VP	φ 65用		2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	運搬荷揚費			1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式			(見積・刊行物等)
	SD-1	W2000×H2000		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	取付調整費			1	式			(見積・刊行物等)
	法定福利費			1	式			(見積・刊行物等)
	床 RC金ゴテ仕上げ	a 種		17	m2			(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	屋根 RC金ゴテ仕上げ	b 種 防水下地	29.7	m2			(見積・刊行物等)
	巾木 RC打放し補修	B種コーン処理	5.5	m2			
	巾木 刷毛引き仕上げ		5.5	m2			(見積・刊行物等)
	軒裏 RC打放し補修	B種コーン処理	6.9	m2			
	犬走 RC金ゴテ仕上げ	a 種	2.2	m2			(見積・刊行物等)
	建具廻り防水モルタル詰め	外部	8	m			(見積・刊行物等)
	床 薄膜型アクリル樹脂系防塵塗料		17	m2			(見積・刊行物等)
	巾木 薄膜型アクリル樹脂系防塵塗料		2.2	m2			(見積・刊行物等)
	外壁 複層塗材Si	RC面	47.1	m2			(見積・刊行物等)
	軒裏 複層塗材Si	RC面	6.9	m2			(見積・刊行物等)
	鋼製建具面 OP塗装		11.6	m2			(見積・刊行物等)
	壁 グラスウール	t50 ガラスクロス押え	45.7	m2			
	天井 グラスウール	t50 ガラスクロス押え	16.5	m2			
	天井 スタイロフォーム	t50	16.5	m2			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
27	外構工事						
	西門柱壁		1	式			明細1
	東門柱壁		1	式			明細2
	門扉1 アルミ引込み門扉	W7500×H1400	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	門扉2 アコーデオン門扉	W11900×H1400	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	門扉3 アルミ引込み門扉	W6500×H1400	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	袖門扉 アルミ片開き戸	W1000×H1400	2	ヶ所			(見積・刊行物等)
	メッシュフェンスB	H1800 独立基礎共	15.1	m			(見積・刊行物等)
	メッシュ門扉B	W2000×H1800	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	郵便受け 壁付	W390×D145×H390 四国化成 アルメールWF3型同等	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
1	受変電設備工事		1	式			
2	幹線設備工事		1	式			
3	動力設備工事		1	式			
4	空調電源設備工事		1	式			
5	厨房電源設備工事		1	式			
6	照明器具取付設備工事		1	式			
7	電灯設備工事		1	式			
8	コンセント設備工事		1	式			
9	放送設備工事		1	式			
10	電気時計設備工事		1	式			
11	テレビ共聴設備工事		1	式			
12	電話設備工事	電話機器別途	1	式			
13	情報LAN設備工事	情報LAN機器別途	1	式			
14	インターホン設備工事		1	式			
15	トイレ呼出設備工事		1	式			
16	自動火災報知設備工事		1	式			
17	監視カメラ設備		1	式			
	計						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
1	受変電設備工事												
	屋外キュービクル	4連	Tr, コンデンサ共	1		式							
	搬入据付費			1		式							
	コンクリート柱 (CP12-19-5.0kN)	建柱車 (根かせ共)		1		式							
	支線・装柱材			1		式							
	高圧気中開閉器	7.2kV300A, SOG付, VT, LA内蔵SUS操作箱共	柱上取付	1		台							
	EM-IE電線	EM-IE14sq	FEP内	13		m							
	EM-IE電線	EM-IE60sq	FEP内	3		m							
	6kV EM-CETケーブル	6kV EM-CET38sq	管内	4		m							
	6kV EM-CETケーブル	6kV EM-CET38sq	ころがし	6		m							
	6kV EM-CETケーブル	6kV EM-CET38sq	FEP内	41		m							
	端末処理材 (JCAA規格)	6kV EM-CET38sq	屋内プレハブ	1		ヶ所							
	端末処理材 (JCAA規格)	6kV EM-CET38sq	屋外用ゴムとう管形	1		ヶ所							
	厚鋼電線管	ZG (36)	露出	12		m							
	厚鋼電線管	ZG (82)	露出	4		m							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ハント`ホール	H2-9	R25K-60	1		基							
	ハント`ホール	H2-9	R25K-60 セパ`レータ付	2		基							
	エフレックス管	難燃FEP(30)	地中	74		m							
	エフレックス管	難燃FEP(80)	地中	79		m							
	異種管接続材	G(36)-FEP(30)		3		個							
	異種管接続材	G(82)-FEP(80)		1		個							
	根切り	機械0.13m3		32		m3							
	埋戻し	機械0.13m3		19		m3							
	山砂	埋戻し用		6		m3							
	埋設シート	二つ折り		58		m							
	地中埋設標	鉄製		4		個							
	接地EA, D	900x900x1.5t+14φ x1500Lx3連x2組		2		ヶ所							
	接地EA(LA)	900x900x1.5t+14φ x1500Lx3連x2組		1		ヶ所							
	接地EB	900x900x1.5t+14φ x1500Lx3連x1組		1		ヶ所							
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
2	幹線設備工事												
	電灯端子盤	1LT-1		1	面								
	電灯動力盤	1LP-2		1	面								
	動力盤	1P-1		1	面								
	動力盤	1P-3		1	面								
	動力盤	2P-1		1	面								
	警報盤	壁掛10窓		1	面								
	EM-IE電線	EM-IE60sq FEP内		37	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE14sq-3C ころがし		1	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE14sq-3C FEP内		10	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq 管内		17	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq 管内		13	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq 管内		13	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq ころがし		82	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq ころがし		95	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq ころがし		88	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq	FEP内	52	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq	FEP内	39	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq	FEP内	39	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	ころがし	24	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	FEP内	42	m								
	ねじなし電線管	E(63)	隠蔽	12	m								
	ねじなし電線管	E(75)	隠蔽	6	m								
	PF管	PF-S22	隠蔽	2	m								
	エフレックス管	難燃FEP(30)	地中	42	m								
	エフレックス管	難燃FEP(65)	地中	98	m								
	エフレックス管	難燃FEP(80)	地中	84	m								
	根切り	機械0.13m3		21	m3								
	埋戻し	機械0.13m3		11	m3								
	山砂	埋戻し用		4	m3								
	埋設シート	二つ折り		32	m								

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	動力設備工事						
	EM-IE電線	EM-IE8sq 管内	16	m			
	EM-IE電線	EM-IE14sq 管内	20	m			
	EM-IE電線	EM-IE8sq ころがし	3	m			
	EM-IE電線	EM-IE14sq ころがし	3	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	26	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	11	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C ころがし	303	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-3C ころがし	9	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-4C ころがし	91	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE8sq-4C ころがし	17	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C PF内	5	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-3C PF内	3	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-4C PF内	3	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET22sq 管内	14	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq 管内	14	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq 管内	17	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq	ころがし	3	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq	ころがし	3	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	管内	18	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	ころがし	56	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	PF内	4	m								
	厚鋼電線管	ZG(22)	露出	27	m								
	厚鋼電線管	ZG(28)	露出	6	m								
	厚鋼電線管	ZG(36)	露出	14	m								
	厚鋼電線管	ZG(54)	露出	14	m								
	厚鋼電線管	ZG(70)	露出	17	m								
	金属製可とう電線管	F2(24)	ビニル被覆なし	14	m								
	金属製可とう電線管	F2(30)	ビニル被覆なし	4	m								
	金属製可とう電線管	F2WP(24)	ビニル被覆あり	3	m								
	金属製可とう電線管	F2WP(30)	ビニル被覆あり	1	m								
	金属製可とう電線管	F2WP(38)	ビニル被覆あり	14	m								
	金属製可とう電線管	F2WP(63)	ビニル被覆あり	4	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	異種管接続材	ZG (22) -F2WP (24)		3	個								
	異種管接続材	ZG (28) -F2WP (30)		1	個								
	異種管接続材	ZG (54) -F2WP (63)		2	個								
	異種管接続材	ZG (70) -F2WP (63)		2	個								
	PF管	PF-S16 隠蔽		4	m								
	PF管	PF-S22 隠蔽		8	m								
	PF管	PF-S28 隠蔽		3	m								
	フルボックス	SS 200x200x200 錆止		1	個								
	フルボックス	SS 450x450x300 錆止		1	個								
	防水フルボックス	SS 450x450x300 SUS		1	個								
	エアカーテン用リミットスイッチ	B接点 マグネットスイッチ		2	個								
	計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
5	厨房電源設備工事												
	EM-IE電線	EM-IE5.5sq	管内	10	m								
	EM-IE電線	EM-IE8sq	管内	3	m								
	EM-IE電線	EM-IE5.5sq	ころがし	159	m								
	EM-IE電線	EM-IE8sq	ころがし	11	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C	管内	11	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE8sq-4C	管内	11	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE14sq-3C	管内	7	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C	ころがし	83	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-4C	ころがし	12	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE8sq-4C	ころがし	107	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE14sq-3C	ころがし	148	m								
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-4C	PF内	31	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET38sq	管内	2	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq	管内	3	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET38sq	ころがし	25	m								
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq	ころがし	13	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内	4	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C	ころがし	315	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C	PF内	70	m								
	厚鋼電線管	ZG(22)	露出	15	m								
	厚鋼電線管	ZG(36)	露出	18	m								
	厚鋼電線管	ZG(54)	露出	2	m								
	厚鋼電線管	ZG(70)	露出	3	m								
	PF管	PF-S22	隠蔽	101	m								
	プルボックス	SS 200x200x200	錆止	2	個								
	防水プルボックス	SS 150x150x100	SUS	20	個								
	防水プルボックス	SS 300x300x200	SUS	3	個								
	防水プルボックス	SS 400x400x200	SUS	1	個								
	アウトレットボックス	中四角浅型	カバー付ボンド共	34	個								
	VVF用ジャンクションボックス	大	透明	3	個								

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	照明器具取付設備工事						
	照明器具 A	直付防湿型 HACCP用照明器具3200lm	4	台			
	照明器具 B	直付防湿型 HACCP用照明器具6900lm	11	台			
	照明器具 C	LSS9-4-30-LN	15	台			
	照明器具 D	LSS9-4-48-LN	27	台			
	照明器具 E	LSS9-4-65-LN	25	台			
	照明器具 F	LSS9MP/RP-4-30-LN	7	台			
	照明器具 G	LSS9MP/RP-4-46-LN	11	台			
	照明器具 H	LSS9MP/RP-4-64-LN	23	台			
	照明器具 I	LSS1-4-30-LN	10	台			
	照明器具 J	LRS1-08-LN	22	台			
	照明器具 K	LRS1-13-LN	8	台			
	照明器具 L	LEDポ ーライト 40形電球1灯器具相当	9	台			
	照明器具 M	LRS1RP-13-LN	2	台			
	照明器具 N	ポ ーライト 塗装済みポ ール共	1	台			
	ポ ーライト用基礎	600x600x1300	1	個			
	照明器具 イ	K1-LRS11-1	20	台			
	照明器具 ロ	K1-LRS11-2	13	台			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
7	電灯設備工事												
	EM-CEケーブル	EM-CE3.5sq-3C	FEP内	15	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C	管内	20	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C	管内	4	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C	ころがし	181	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C	ころがし	296	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C	ころがし	272	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C	ころがし	504	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C	PF内	19	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C	PF内	31	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C	PF内	21	m								
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C	PF内	63	m								
	EM-FCPEEケーブル	EM-FCPEE0.9-1P	ころがし	104	m								
	EM-FCPEEケーブル	EM-FCPEE0.9-1P	PF内	49	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	ころがし	11	m								
	EM-CEESケーブル	EM-CEES2sq-2C	PF内	2	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	PF管	PF-S16	隠蔽	99	m								
	PF管	PF-S22	隠蔽	70	m								
	厚鋼電線管	ZG(16)	露出	24	m								
	アウトレットボックス	中四角浅型	カバー付ボンド共	9	個								
	スイッチボックス	1個用	カバー付ボンド共	43	個								
	スイッチボックス	2個用	カバー付ボンド共	3	個								
	スイッチボックス	3個用	カバー付ボンド共	1	個								
	スイッチボックス	5個用	カバー付ボンド共	1	個								
	露出ジャンクションボックス	(25)丸型1方出	塗装無し	6	個								
	VVF用ジャンクションボックス	大	透明	14	個								
	防水フルボックス	SS 200x200x200	SUS	2	個								
	埋込スイッチ(金属P)	1P15Ax1		4	個								
	埋込スイッチ(金属P)	3W15Ax1		4	個								
	埋込スイッチ(金属P)	1P15Ax1+1PL4Ax1		9	個								
	埋込スイッチ(金属P)	3W15Ax1+1PL4Ax1		4	個								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	埋込スイッチ(防水P)	1P15Ax1		1		個							
	人感センサー	2回路操作ユニット(金属P)		4		個							
	人感センサー	換気扇連動付親機		4		個							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー1L		4		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー2L		5		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー3L		3		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー4L		3		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー5L		1		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー14L		1		組							
	フル2線式リモコンスイッチ(金属P)	エイトフリー36L		1		組							
	小形パターンのグループ設定器			1		台							
	全熱交換機用スイッチ	機械設備より支給品		2		個							
	エフレックス管	難燃FEP(30) 地中		15		m							
	根切り	機械0.13m3		3		m3							
	埋戻し	機械0.13m3		2		m3							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	コンセント設備工事						
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	16	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-3C ころがし	78	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-3C PF内	16	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	14	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C ころがし	90	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	799	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C PF内	68	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	484	m			
	厚鋼電線管	ZG(22) 露出	24	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	68	m			
	PF管	PF-S22 隠蔽	500	m			
	金属製可とう電線管	F2WP(24) ビニル被覆あり	6	m			
	アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付ボンド共	145	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	電気時計設備工事						
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	76	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	12	m			
	EM-MEESケーブル	EM-MEES0.75sq-4C ころがし	4	m			
	EM-MEESケーブル	EM-MEES0.75sq-4C PF内	3	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	14	m			
	スイッチボックス	1個用 カバー付ボンド共	2	個			
	親時計	壁掛 1回線	1	台			
	GPSアンテナ		1	個			
	壁掛子時計	310φ 屋内用	6	個			
	壁掛子時計	330φ 屋外用	5	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	テレビ共聴設備工事						
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	35	m			
	EM-同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ころがし	6	m			
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	7	m			
	EM-同軸ケーブル	EM-S-7C-FB PF内	6	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	7	m			
	PF管	PF-S22 隠蔽	6	m			
	アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付ボンド共	3	個			
	UHFアンテナ	AU-2 20EL (ALL)	1	組			
	アンテナmast	40A 3m 壁付はね出し金物共	1	組			
	増幅器	SH・UF-1	1	個			
	2分配器	SH-D2	1	個			
	テレビ端子	SH-7F 金属P	2	個			
	防雨入線カバー	小型	1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	電話設備工事						
	EM-EBTケーブル	EM-EBT0.5-2P ころがし	26	m			
	EM-EBTケーブル	EM-EBT0.5-2P PF内	13	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	13	m			
	アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付ボンド共	4	個			
	壁付電話モジュージャック	6極4芯(金属P) 1端子	2	個			
	床用電話モジュージャック	6極4芯(金属P) 1端子	2	個			
	フレックス管	難燃FEP(30) 地中	30	m			
	根切り	機械0.13m3	5	m3			
	埋戻し	機械0.13m3	3	m3			
	山砂	埋戻し用	1	m3			
	埋設シート	二つ折り	9	m			
	計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	情報LAN設備工事						
	EM-UTPケーブル	EM-UTP0.5-4P (CAT6) ころがし	26	m			
	EM-UTPケーブル	EM-UTP0.5-4P (CAT6) PF内	13	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	13	m			
	アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付ボンド共	4	個			
	壁付情報LAN端子	8極8芯 (CAT6) (金属P) 1端子	2	個			
	床用情報LAN端子	8極8芯 (CAT6) (金属P) 1端子	2	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	インターホン設備工事						
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	12	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-6C ころがし	81	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	5	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-6C PF内	35	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	2	m			
	PF管	PF-S22 隠蔽	35	m			
	スイッチボックス	1個用 カバー付ボンド共	15	個			
	インターホン	相互式 親機 壁掛型	12	個			
	電源アダプター	相互式インターホン用	1	個			
	ドアホン	ハンスフリーテレビドアホンセット	1	組			
	ドアホン用増設子機		1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	トイレ呼出設備工事						
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	2	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-3C ころがし	14	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	1	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-3C PF内	4	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	5	m			
	スイッチボックス	1個用 カバー付ボンド共	2	個			
	スイッチボックス	2個用 カバー付ボンド共	1	個			
	スイッチボックス	3個用 カバー付ボンド共	1	個			
	トイレ呼出表示親機	1窓 電源アダプター共	1	台			
	トイレ呼出押ボタン	引きひも付	1	個			
	復旧ボタン		1	個			
	カバー付廊下灯		1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	自動火災報知設備工事						
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	12	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-2C ころがし	273	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-6C ころがし	6	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-5P ころがし	40	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-20P ころがし	32	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-2C PF内	40	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-6C PF内	3	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-5P PF内	6	m			
	EM-HPケーブル	EM-HP1.2-20P PF内	4	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	19	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	204	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-4C ころがし	11	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-6C ころがし	58	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	12	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-4C PF内	2	m			
	EM-AEケーブル	EM-AE0.9-6C PF内	5	m			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	厚鋼電線管	ZG(16)	露出	19	m								
	PF管	PF-S16	隠蔽	76	m								
	PF管	PF-S22	隠蔽	6	m								
	PF管	PF-S28	隠蔽	4	m								
	複合受信機	P型1級	15回線	1	面								
	総合盤	P型1級	壁埋込 PLB収容	2	面								
	総合盤	P型1級	露出 PLB収容	1	面								
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式	特種防水	4	個								
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式	1種防水	24	個								
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式	1種防爆	1	個								
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式	2種露出	26	個								
	分布型感知器	差動式	2種露出	12	個								
	空気管	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付		582	m								
	煙感知器	光電式	2種露出	3	個								

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	監視カメラ設備						
	EM-UTPケーブル	EM-UTP0.5-4P (CAT6) ころがし	57	m			
	EM-UTPケーブル	EM-UTP0.5-4P (CAT6) PF内	5	m			
	PF管	PF-S16 隠蔽	5	m			
	アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付ボンド共	2	個			
	ネットワークカメラ	屋外用 ハウジング一体型	2	台			
	ネットワークビデオレコーダー	2TBx1	1	台			
	監視モニター	23型液晶モニター 壁掛金具共	1	台			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	衛生器具工事						
	コンパクトオストメイトパック	UAS81RDB2NW	1	個			(見積・刊行物等)
	洗面器	L270C	5	個			(見積・刊行物等)
	化粧鏡	YMK52K	1	個			(見積・刊行物等)
	L型手すり	T112CL11	1	個			(見積・刊行物等)
	棚付二連紙巻器	YH702	4	個			(見積・刊行物等)
	ベビーシート	YKA24S	1	個			(見積・刊行物等)
	背もたれ	EWC283CR	1	個			(見積・刊行物等)
	跳ね上げ式手すり	T112HK7	1	個			(見積・刊行物等)
	車椅子対応便器	CFS497BPC TCF5841AUP	1	個			(見積・刊行物等)
	手洗器	LSE570APS	3	個			(見積・刊行物等)
	洋風便器	CFS498BCK TCF5831AU	3	個			(見積・刊行物等)
	化粧鏡	YM3560A	24	個			(見積・刊行物等)
	化粧鏡	YMK11K3	21	個			(見積・刊行物等)
	洗面器	L210C	20	個			(見積・刊行物等)
	首長自在水栓	特注品 水用	40	個			(見積・刊行物等)
	首長自在水栓	特注品 湯用	40	個			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	シャワーセット	TBV03414Z1		3	個								(見積・刊行物等)
	清掃用水栓	T200ESNR13		3	個								(見積・刊行物等)
	単水栓	T28AUH20		2	個								(見積・刊行物等)
	散水栓	T28UNH13		3	個								(見積・刊行物等)
	散水栓BOX	B3BSK		3	個								(見積・刊行物等)
	洗濯機パン	PWP640N2W		3	個								(見積・刊行物等)
	サーモスタット混合水栓	TW40S		7	個								(見積・刊行物等)
	ペーパータオルホルダー	YKT300MN		29	個								(見積・刊行物等)
	ペーパータオルホルダー	YKT100R		4	個								(見積・刊行物等)
	不凍水栓柱	D-A-2013120BR		3	個								(見積・刊行物等)
	研ぎ出し流し	600-H型		3	個								(見積・刊行物等)
	横水栓	T28AUNH13		3	個								(見積・刊行物等)
	自動水栓	TLE26SM2A		8	個								(見積・刊行物等)
	自動ディスペンサー	UD-600A-W		28	個								(見積・刊行物等)
	自動ディスペンサー	UD-600S-W		28	個								(見積・刊行物等)
	ASW-1	H E P Aフィルタ		1	台								(見積・刊行物等)
	エアシャワー	0.3 μ m粒子にて99.99%以上											
	搬入費			1	式								(見積・刊行物等)
	小 計												

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	給水設備工事						
(1)	屋外給水設備工事						
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VD	地中埋設 50	87	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VD	地中埋設 20	103	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	屋外架空 50	5	m			
	給水管保温	PF 屋外架空 50	5	m			
	量水器（貸与品）取付	50 φ	1	個			
	量水器BOX	MB-2 750H	1	個			
	仕切弁	JIS10k 50A 管端コア	4	個			
	仕切弁	JIS10k 20A //	3	個			
	フレキシブル継手	SUS製 50A	3	個			
	弁柵	VC-P	6	個			
	弁柵	VC-3	5	個			
	不凍水抜栓	MT-20 L=0.6m	3	個			
	不凍水抜栓	MT-50 L=0.6m	3	個			
	凍結防止ヒーター	6m	3	個			
	土工事		1	式			
	地中埋設標示シート	150W	190	m			
	地中埋設標示鋲	鉄製	12	個			
	(1) 小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	屋内給水設備工事						
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	機械室・便所 20	331	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	機械室・便所 25	65	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	機械室・便所 32	32	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	機械室・便所 40	26	m			
	硬質ポリ塩ビライニング鋼管SGP-VB	機械室・便所 50	45	m			
	給水管保温	GW 隠ぺい 20	59	m			
	給水管保温	PF 暗渠 20	272	m			
	給水管保温	PF 暗渠 25	65	m			
	給水管保温	PF 暗渠 32	32	m			
	給水管保温	PF 暗渠 40	26	m			
	給水管保温	PF 暗渠 50	45	m			
	スリーブ工事		1	式			
	仕切弁	JIS10k 20A 管端コア	13	個			
	(2) 小 計						
	(1)+(2) 小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	排水設備工事						
(1)	屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	屋外架空 25	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	屋外架空 50	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雨水	屋外架空 100	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 汚水	地中埋設 100	16	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	地中埋設 100	11	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	地中埋設 150	34	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	地中埋設 50	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	地中埋設 100	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 雨水	地中埋設 50	8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 雨水	地中埋設 100	19	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 雨水	地中埋設 150	147	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	地中埋設 80	1	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	地中埋設 100	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	地中埋設 150	49	m			
	防食工事 ペトロラタム系防食テープ	1/2重ね1回巻き 80	1	m			
	防食工事 ペトロラタム系防食テープ	1/2重ね1回巻き 100	3	m			
	防食工事 ペトロラタム系防食テープ	1/2重ね1回巻き 150	49	m			

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	間接排水	80 φ × 50		3	個			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 500H A 鋳鉄製T8		1	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 600H A 鋳鉄製T8		1	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 700H A 鋳鉄製T8		3	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 800H A 鋳鉄製T8		2	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 500H A 鋳鉄製T14		1	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 600H A 鋳鉄製T14		3	組			
	インバート桧 プラスチック桧	200-150 900H A 鋳鉄製T14		1	組			
	インバート桧	SA 500H 400 φ MHB-400		1	組			
	インバート桧	SA 600H 400 φ MHB-400		1	組			
	インバート桧	SB 750H 500 φ MHB-500		1	組			
	インバート桧	SB 950H 500 φ MHD-500		2	組			
	インバート桧	SB 1050H 500 φ MHD-500		1	組			
	プラスチック桧 雨水浸透桧	200-150 600H A 鋳鉄製T8		10	組			
	プラスチック桧 雨水浸透桧	200-150 600H A 鋳鉄製T14		26	組			
	土工事			1	式			
	(1) 小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	屋内排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 汚水	機械室・便所 75	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 汚水	機械室・便所 100	26	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	機械室・便所 50	412	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	機械室・便所 65	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	機械室・便所 75	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 厨房排水	機械室・便所 100	234	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	機械室・便所 40	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	機械室・便所 50	35	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	機械室・便所 65	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	機械室・便所 75	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 雑排水	機械室・便所 100	26	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 通気	機械室・便所 50	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 通気	機械室・便所 65	16	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP 通気	機械室・便所 100	91	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	機械室・便所 50	45	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	機械室・便所 80	9	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)MD継手	機械室・便所 100	39	m			

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水管保温	GW	隠ぺい 75	2	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 100	1	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 50	53	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 40	1	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 50	4	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 50	6	m			
	排水管保温	GW	隠ぺい 80	1	m			
	排水金具	T14A50		4	個			
	排水金具	T5B50		18	個			
	排水金具	T5B100		34	個			
	通気金物	TVC-AL-65		1	個			
	通気金物	TVC-AL-100		4	個			
	スリーブ工事			1	式			
	(2) 小 計							
	(1)+(2) 小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給湯設備工事						
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 20	268	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 25	7	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 32	11	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 50	151	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	屋外架空 32	3	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	屋外架空 50	4	m			
	給湯管保温	GW 隠ぺい 20	46	m			
	給湯管保温	GW 暗渠 20	222	m			
	給湯管保温	GW 隠ぺい 25	1	m			
	給湯管保温	GW 暗渠 25	6	m			
	給湯管保温	GW 暗渠 32	11	m			
	給湯管保温	GW 暗渠 50	151	m			
	給湯管保温	GW 屋外架空 32	3	m			
	給湯管保温	GW 屋外架空 50	4	m			
	スリーブ工事		1	式			
	凍結防止ヒーター	6m	6	個			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	仕切弁	JIS10k	20A	管端コア	6	個							
	仕切弁	JIS10k	25A	管端コア	1	個							
	仕切弁	JIS10k	50A	管端コア	3	個							
	フレキシブル継手	SUS製	50A		3	個							
	フレキシブル継手	SUS製	32A		3	個							
	WHG-200	屋外壁掛設置型		1	組								(見積・刊行物等)
	ガス給湯器+即出湯ポンプユニット	50号	4台連結										
		片側設置	LPG仕様										
	WHG-250	屋外壁掛設置型		1	組								(見積・刊行物等)
	ガス給湯器+即出湯ポンプユニット	50号	5台連結										
		片側設置	LPG仕様										
	WHG-300	屋外壁掛設置型		1	組								(見積・刊行物等)
	ガス給湯器+即出湯ポンプユニット	50号	6台連結										
		片側設置	LPG仕様										
	小計												

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	ガス設備工事						
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 20	29	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 25	10	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 32	1	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 40	17	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 50	25	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	機械室・便所 80	26	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	屋外架空 20	1	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	屋外架空 50	4	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(一層)	屋外架空 80	6	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(二層)	地中埋設 20	21	m			
	ポリエチレン被覆鋼管(二層)	地中埋設 80	8	m			
	スリーブ工事		1	式			
	土工事		1	式			
	ガスコック	20	9	個			
	ガスコック	25	1	個			
	ガスコック	50	3	個			
	フレキシブル継手	SUS製 50A	3	個			

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ガス設備 1 次側工事	機器類		1	式			(見積・刊行物等)
	ガス設備 1 次側工事	工事		1	式			(見積・刊行物等)
	ガス設備 1 次側工事	諸経費		1	式			(見積・刊行物等)
	小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	空調設備工事						
	ACP-1 ビル用マルチエアコン	形 式 床置型	1	台			(見積・刊行物等)
	室外ユニット	冷房能力 95 kW					
		暖房能力 106 kW					
	ACP-1-1 ビル用マルチエアコン	形 式 天井カセット型 4方向吹出	1	台			(見積・刊行物等)
	室内ユニット	冷房能力 4.5 kW					
		暖房能力 5 kW					
	ACP-1-2 ビル用マルチエアコン	形 式 天井カセット型 4方向吹出	3	台			(見積・刊行物等)
	室内ユニット	冷房能力 7.1 kW					
		暖房能力 8 kW					
	ACP-1-3 ビル用マルチエアコン	形 式 天井カセット型 4方向吹出	1	台			(見積・刊行物等)
	室内ユニット	冷房能力 9 kW					
		暖房能力 10 kW					
	ACP-1-4 ビル用マルチエアコン	形 式 天井カセット型 2方向吹出	1	台			(見積・刊行物等)
	室内ユニット	冷房能力 3.6 kW					
		暖房能力 4 kW					
	ACP-1-5 ビル用マルチエアコン	形 式 天井カセット型 2方向吹出	2	台			(見積・刊行物等)
	室内ユニット	冷房能力 4.5 kW					
		暖房能力 5 kW					

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ACP-1-6 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 2方向吹出	2	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット		冷房能力 7.1 kW										
			暖房能力 8 kW										
	ACP-1-7 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 1方向吹出	2	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット		冷房能力 2.2 kW										
			暖房能力 2.5 kW										
	ACP-1-8 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 1方向吹出	4	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット		冷房能力 2.8 kW										
			暖房能力 3.2 kW										
	ACP-1-9 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 1方向吹出	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット		冷房能力 3.6 kW										
			暖房能力 4 kW										
	ACP-1-10 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 4方向吹出	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット		冷房能力 9 kW										
			暖房能力 10 kW										
	ACP-2 ビル用マルチエアコン	形	式 床置型	1	台							(見積・刊行物等)	
	室外ユニット		冷房能力 95 kW										
			暖房能力 106 kW										

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ACP-2-1 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	5	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	14 kW										
		暖房能力	14 kW										
	ACP-3 ビル用マルチエアコン	形	式 床置型	1	台							(見積・刊行物等)	
	室外ユニット	冷房能力	112 kW										
		暖房能力	125 kW										
	ACP-3-1 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	8 kW										
		暖房能力	8 kW										
	ACP-3-2 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	5	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	14 kW										
		暖房能力	14 kW										
	ACP-3-3 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	8 kW										
		暖房能力	8 kW										
	ACP-4 ビル用マルチエアコン	形	式 床置型	1	台							(見積・刊行物等)	
	室外ユニット	冷房能力	106 kW										
		暖房能力	118 kW										

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ACP-4-1 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	7	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	8 kW										
		暖房能力	8 kW										
	ACP-4-2 ビル用マルチエアコン	形	式 厨房用エアコン	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	14 kW										
		暖房能力	14 kW										
	ACP-4-3 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 2方向吹出	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	5.6 kW										
		暖房能力	6.3 kW										
	ACP-4-4 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 2方向吹出	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	3.6 kW										
		暖房能力	4 kW										
	ACP-4-5 ビル用マルチエアコン	形	式 天井カセット型 2方向吹出	1	台							(見積・刊行物等)	
	室内ユニット	冷房能力	4.5 kW										
		暖房能力	5 kW										
	SR-1 集中リモコン	形	式 インテリジ ェントタッチコントローラー	1	台							(見積・刊行物等)	
		64グループ128台	スケジ ュール制御										
	機器搬入費			1	式							(見積・刊行物等)	

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	エアカットバルブ	塩ビ管用	50	10		個							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 6. 4+ φ 12. 7	46		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 9. 5+ φ 15. 9	99		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 9. 5+ φ 19. 1	19		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 9. 5+ φ 22. 2	28		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 12. 7+ φ 28. 6	14		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 15. 9+ φ 28. 6	16		m							
	冷媒用被覆銅管	屋内一般	φ 15. 9+ φ 31. 8	42		m							
	冷媒用被覆銅管	屋外架空	φ 15. 9+ φ 31. 8	17		m							
	硬質塩化ビニル管VP	屋内一般	25	111		m							
	硬質塩化ビニル管VP	屋内一般	30	11		m							
	硬質塩化ビニル管VP	屋内一般	40	1		m							
	硬質塩化ビニル管VP	屋内一般	50	188		m							
	硬質塩化ビニル管VP	地中埋設	50	6		m							
	スリーブ工事			1		式							

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	冷媒管保温	GW	屋外架空	125	17	m							
	ドレン管保温	GW	隠ぺい	25	111	m							
	ドレン管保温	GW	隠ぺい	30	11	m							
	ドレン管保温	GW	隠ぺい	40	1	m							
	ドレン管保温	PF	暗渠	50	63	m							
	ドレン管保温	GW	隠ぺい	50	126	m							
	渡り配線	EM-CEE1.25sq-2C	冷媒管巻込		415	m							
	リモコン配線	EM-CEE1.25sq-2C	コロガシ		253	m							
	リモコン配線	EM-CEE1.25sq-2C	PF管内		65	m							
	電線管	PF16	インペイ・埋込		65	m							
	スイッチボックス	樹脂製	1 個用		42	個							
	土工事				1	式							
	小 計												

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
7	換気設備工事												
	EF-1 排風機	厨房用 床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#3 1/2 x13000m3/h x300Pa											
	EF-2 排風機	床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#3 x11200m3/h x300Pa											
	EF-3 排風機	厨房用 床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#2 1/2 x6050m3/h x300Pa											
	EF-4 排風機	厨房用 床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#1 1/2x3000m3/h x300Pa											
	EF-5 排風機	厨房用 床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#1 1/2x2150m3/h x300Pa											
	EF-6 排風機	床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#1 1/2x1650m3/h x300Pa											
	EF-7 排風機	床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#1 1/2x2200m3/h x300Pa											
	EF-8 排風機	厨房用 床置型 片吸込 シロッコファン		1		台							(見積・刊行物等)
		#1x1450m3/h x300Pa											

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	EF-9 排風機	天吊形	ラインファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#3x350m3/h	x300Pa										
	SF-1 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#3 1/2	x13000m3/h x300Pa										
	SF-2 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#3	x11200m3/h x300Pa										
	SF-3 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#2 1/2	x6050m3/h x300Pa										
	SF-4 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#1 1/2x3000m3/h	x300Pa										
	SF-5 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#1 1/2x2150m3/h	x300Pa										
	SF-6 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#1 1/2x1650m3/h	x300Pa										
	SF-7 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#1 1/2x2200m3/h	x300Pa										
	SF-8 排風機	床置型	片吸込 シロッコファン	1		台						(見積・刊行物等)	
		#1x1450m3/h	x300Pa										

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	SF-9 排風機	天吊形 ラインファン	1	台			(見積・刊行物等)
		#3x350m3/h x300Pa					
	HEX-1 全熱交換機	天吊カセット形	1	台			(見積・刊行物等)
		φ150 x200m3/h x50Pa					
	HEX-2 全熱交換機	天吊カセット形	1	台			(見積・刊行物等)
		φ150 x250m3/h x50Pa					
	F-1 天井扇	低騒音型	1	台			(見積・刊行物等)
		φ100 x50m3/h x50Pa					
	F-2 天井扇	低騒音型	2	台			(見積・刊行物等)
		φ100 x100m3/h x50Pa					
	F-3 天井扇	低騒音型	1	台			(見積・刊行物等)
		φ100 x150m3/h x50Pa					
	F-4 天井扇	低騒音型	1	台			(見積・刊行物等)
		φ150 x200m3/h x50Pa					
	F-5 天井扇	低騒音型	5	台			(見積・刊行物等)
		φ100 x50m3/h x50Pa					
	F-6 天井扇	低騒音型	17	台			(見積・刊行物等)
		φ100 x100m3/h x50Pa					

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	F-7 天井扇	低騒音型		1	台			(見積・刊行物等)
		φ 100 x150m3/h x50Pa						
	F-8 天井扇	低騒音型		2	台			(見積・刊行物等)
		φ 150 x250m3/h x50Pa						
	F-9 天井扇	低騒音型オール金属タイプ		2	台			(見積・刊行物等)
		φ 100 x50m3/h x50Pa						
	F-10 天井扇	低騒音型オール金属タイプ		1	台			(見積・刊行物等)
		φ 100 x100m3/h x50Pa						
	F-11 天井扇	低騒音型オール金属タイプ		1	台			(見積・刊行物等)
		φ 150 x200m3/h x50Pa						
	PCF-1 脱臭装置	光触媒脱臭装置 床置型		1	台			(見積・刊行物等)
		風 量 37,250 m3/h ×120Pa						
	ARF-1 自動巻取りフィルタ	屋内床置 両端開放 縦型オートロール 公共建築仕様		1	台			(見積・刊行物等)
		風 量 26,050 m3/h						
	ACT-1 エアカーテン	産業用タイプ		2	台			(見積・刊行物等)
		風 量 2,560 m3/h						
	ウェザーカバー	排気形SUS製ウェザーカバー (指定色塗装)		1	台			(見積・刊行物等)
		450×450						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ウェザーカバー	排気形SUS製ウェザーカバー（指定色塗装）		1	台								（見積・刊行物等）
		400×400											
	ウェザーカバー	給気形SUS製ウェザーカバー（指定色塗装）		1	台								（見積・刊行物等）
		450×450											
	ウェザーカバー	給気形SUS製ウェザーカバー（指定色塗装）		1	台								（見積・刊行物等）
		350×350											
	バンドキャップ	SUS製深形フット（指定色塗装）		1	台								（見積・刊行物等）
		100φ											
	バンドキャップ	SUS製深形フット（指定色塗装）		2	台								（見積・刊行物等）
		150φ											
	バンドキャップ	SUS製深形フット（指定色塗装）		16	台								（見積・刊行物等）
		100φ											
	バンドキャップ	SUS製深形フット（指定色塗装）		11	台								（見積・刊行物等）
		150φ											
	バンドキャップ	SUS製軒天用フット（指定色塗装）		9	台								（見積・刊行物等）
		100φ											

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	① 排気フード	1600×7500×1000	GF 4	1	組								(見積・刊行物等)
	② 排気フード	2200×1250×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	③ 排気フード	1500×1300×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	④ 排気フード	3000×1100×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	⑤ 排気フード	1800×1250×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	⑥ 排気フード	850×900×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	⑦ 排気フード	600×900×1000	GF 1	1	組								(見積・刊行物等)
	⑧ 排気フード	900×900×1000		1	組								(見積・刊行物等)
	⑨ 排気フード	1200×3350×1000		1	組								(見積・刊行物等)
	⑨ 排気フード	1200×3350×1000		1	組								(見積・刊行物等)
	⑩ 排気フード	1200×600×1000		1	組								(見積・刊行物等)
	⑩ 排気フード	1200×600×1000		1	組								(見積・刊行物等)
	チャーター運賃	4 t 平車		4	台								(見積・刊行物等)
	機器搬入費			1	式								(見積・刊行物等)
	スパイラルダクト	100 φ		98	m								
	スパイラルダクト	150 φ		56	m								
	スパイラルダクト保温	屋内隠蔽 100 GW32k 25mm		59	m								
	スパイラルダクト保温	屋内隠蔽 150 GW32k 25mm		21	m								

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	矩形ダクト	0.5mm		525		m2							
	矩形ダクト	0.6mm		199		m2							
	矩形ダクト	0.8mm		118		m2							
	矩形ダクト	1.2mm		3		m2							
	矩形ダクト 厨房用	0.5mm		188		m2							
	矩形ダクト 厨房用	0.6mm		58		m2							
	矩形ダクト 厨房用	0.8mm		125		m2							
	矩形ダクト 厨房用	1.0mm		8		m2							
	矩形ダクト保温	屋内隠蔽	GW40k 25mm	428		m2							
	矩形ダクト保温	屋内隠蔽	GW40k 25mm	198		m2							
	矩形ダクト保温	屋内隠蔽	GW40k 25mm	118		m2							
	矩形ダクト保温	屋内隠蔽	GW40k 25mm	3		m2							
	矩形ダクト保温	RW 50mm		188		m2							
	矩形ダクト保温	RW 50mm		58		m2							
	矩形ダクト保温	RW 50mm		125		m2							
	矩形ダクト保温	RW 50mm		8		m2							
	矩形ダクト	0.5mm		38		m2							
	スリーブ工事			1		式							

名	称	内	容	数	量	单	位	单	価	金	額	摘	要
	CD	200×200		2		個							
	CD	300×300		3		個							
	CD	350×300		2		個							
	CD	350×350		1		個							
	CD	400×400		2		個							
	CD	400×700		1		個							
	CD	600×450		1		個							
	CD	650×650		2		個							
	CD	700×650		2		個							
	FD	100φ		3		個							
	FD	150φ		4		個							
	FD	350×350		1		個							
	FD	400×400		1		個							
	VD	150×200		2		個							
	VD	150×250		2		個							
	VD	200×200		8		個							
	VD	250×250		7		個							
	VD	300×300		6		個							
	VD	300×350		8		個							
	VD	350×350		13		個							

名	称	内	容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	VD	400×400		8	個			
	VD	450×450		3	個			
	VD	500×950		1	個			
	VD	550×550		1	個			
	VD	650×650		2	個			
	VD	700×700		1	個			
	VD	800×350		1	個			
	金網	1600×1600		1	個			
	金網	2700×1900		1	個			
	制気口	VHS 100×100		2	個			
	制気口	VHS 150×150		1	個			
	制気口	VHS 200×200		2	個			
	制気口	VHS 250×250		1	個			
	制気口	VHS 300×300		2	個			
	制気口	VHS 350×350		1	個			
	制気口	VHS 400×400		2	個			
	制気口	HS 100×100		2	個			
	制気口	HS 200×200		4	個			
	制気口	HS 250×250		2	個			
	制気口	HS 300×300		3	個			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	制気口	HS	350×350	1	個								
	制気口	HS	400×400	2	個								
	制気口	VHS	100×100	3	個								
	制気口	VHS	200×200	4	個								
	制気口	VHS	250×250	2	個								
	制気口	VHS	300×300	4	個								
	制気口	VHS	400×400	2	個								
	たわみ継手	片吸込み	No. 1	2	個								
	たわみ継手	片吸込み	No. 1½	8	個								
	たわみ継手	片吸込み	No. 2½	2	個								
	たわみ継手	片吸込み	No. 3½	4	個								
	チャンバー・ボックス	0. 5mm		18	m2								
	チャンバー・ボックス	0. 6mm		27	m2								
	チャンバー・ボックス	0. 8mm		26	m2								
	チャンバー・ボックス	1. 0mm		21	m2								
	チャンバー・ボックス	1. 2mm		22	m2								
	チャンバー・ボックス保温	GW	25mm	64	m2								
	チャンバー・ボックス保温	RW	50mm	34	m2								
	小	計											

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	廃水処理槽埋設工事						
	(仮設工事)						
	墨出し		35	m2			(見積・刊行物等)
	養生費		35	m2			(見積・刊行物等)
	整理清掃・後片付け		35	m2			(見積・刊行物等)
	法面シート養生	シート・ネット	111	m2			(見積・刊行物等)
	安全費	昇降階段、A型バリケード	1	式			(見積・刊行物等)
	(埋設工事)						
	根切り		335	m3			(見積・刊行物等)
	残土処分		131	m3			建築工事に含む
	埋戻し	場内仮置土	204	m3			(見積・刊行物等)
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共 (基礎下)	6	m3			(見積・刊行物等)
	捨てコンクリート (基礎下)	Fc=18 S=15	4	m3			(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎・地中梁)	Fc=24 S=18	15.7	m3			(見積・刊行物等)
	打設手間		4	m3			(見積・刊行物等)
	〃		15.7	m3			(見積・刊行物等)
	圧送基本料金	2回	1	式			(見積・刊行物等)
	型枠損料	普通 基礎部	13.6	m2			(見積・刊行物等)
	異形鉄筋	SD295A D10	2.1	t			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共		2.1	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費			2.1	t			(見積・刊行物等)
	底盤スラブ 金ゴテ仕上げ	a 種		35	m2			(見積・刊行物等)
	クワッド工事	H=10cm		1	式			(見積・刊行物等)
	掘削用ブレーカー			2	日			
	a) 小計							

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	廃水処理槽設備工事							
	構造工事費	RCユニット、接着止水剤、据付工事(クレーン50t 2日)		1	組			(見積・刊行物等)
		チェッカープレート、マンホール T-20荷重 11ヶ所						
	防蝕工事	グリースストラップ		42	m2			(見積・刊行物等)
	諸経費			1	式			(見積・刊行物等)
	b) 小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	機械設備工事						
	原水ポンプ	50A 0.75kw 脱着式	2	台			(見積・刊行物等)
	原水槽攪拌設備		1	基			(見積・刊行物等)
	担体流動体		6	m3			(見積・刊行物等)
	QMスクリーン	ステンレス	1	基			(見積・刊行物等)
	ばっ気散気設備		4	基			(見積・刊行物等)
	担体流動防止筒	塩ビ SUS	2	基			(見積・刊行物等)
	ばっ気ブロー	50A 2.2kw	2	台			(見積・刊行物等)
	圧力センサー		1	台			(見積・刊行物等)
	脱臭装置(活性炭)	0.7kw 5m3/分	1	台			(見積・刊行物等)
	消泡ポンプ	50A 0.4kw 消泡ノズル共	1	台			(見積・刊行物等)
	放流ポンプ	50A 0.4kw	2	台			(見積・刊行物等)
	返送電動弁	40A	1	台			(見積・刊行物等)
	電磁弁	25A	1	台			(見積・刊行物等)
	電磁流量計	50A	1	台			(見積・刊行物等)
	防音ダクト		2	台			(見積・刊行物等)
	換気扇	100V 20cm 排気用	1	台			(見積・刊行物等)
	温度センサー		1	台			(見積・刊行物等)
	支持金物		1	式			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	機器取付工事			1	式			(見積・刊行物等)
	諸経費			1	式			(見積・刊行物等)
	c) 小 計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
d	配管設備工事						
	鋼管(白)	50A	4	m			(見積・刊行物等)
	鋼管(白)	80A	4	m			(見積・刊行物等)
	塩ビ管	150 φ	20	m			(見積・刊行物等)
	塩ビ管	125 φ	10	m			(見積・刊行物等)
	塩ビ管HTVP	75 φ	12	m			(見積・刊行物等)
	HTVP	20 φ	16	m			(見積・刊行物等)
	HTVP	25 φ	10	m			(見積・刊行物等)
	HTVP	40 φ	20	m			(見積・刊行物等)
	VP	50 φ	24	m			(見積・刊行物等)
	ベンチレータ	150 φ	1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	コア抜及び補修		12	ヶ所			(見積・刊行物等)
	バルブ類		1	式			(見積・刊行物等)
	根切埋戻		20	m			(見積・刊行物等)
	埋戻用再生砂		8	m3			(見積・刊行物等)
	ステンレスパイプ	25A	14	m			(見積・刊行物等)
	支持金物		1	式			(見積・刊行物等)
	臭突配管	臭突VU150 φ	70	m			(見積・刊行物等)
	ステンレス架台・支持金物		1	式			(見積・刊行物等)

名	称	内	容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	根切埋戻			40	m			(見積・刊行物等)
	ドレン工事	ネット巻・砕石		1	ヶ所			(見積・刊行物等)
	d)小計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
e	電気設備工事						
	電線管	PF28	25	m			(見積・刊行物等)
	電線管	PF22	36	m			(見積・刊行物等)
	電線	CE2-4C	60	m			
	電線	CEE1. 25-4C	25	m			
	プルボックス	150×100VE	2	ヶ所			
	レベルスイッチ		6	ヶ所			(見積・刊行物等)
	ケーブル支持金物		2	ヶ所			
	消耗品雑材		1	式			
	操作盤	屋外自立	1	面			(見積・刊行物等)
	同上据付工事		1	式			(見積・刊行物等)
	e) 小 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
f	試運転調整費						
	試運転調整費		1	式			(見積・刊行物等)
	f) 小 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
g	法定福利費						
	法定福利費		1	式			(見積・刊行物等)
	g) 小 計						

	名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
Ⅱ	共通仮設費													
	一般共通仮設費				1			式						
	(積上げ)													
	仮囲 成形鋼板		H3000		259			m						
	キャスターゲート		W6000×H3000		2			ヶ所						
	揚重機械器具 躯体用		ラフテレンクレーン 25t 34日		1			式						
	揚重機械器具 仕上げ用		ラフテレンクレーン 16t 7日		1			式						
	交通誘導員		5ヶ月(20日×5) 1人		1			式						
	室内空気環境測定		#REF!		1			式						(見積・刊行物等)
	同上 出張費		30～50km		1			式						(見積・刊行物等)
	計													

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	西門柱壁	明 細 表 1											
	(土工事)												
	根切り			26.9	m3								(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用		14.3	m3								(見積・刊行物等)
	残土処分	場外処分		12.6	m3								
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共 (基礎下)		5	m3								
	(コンクリート工事)												
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15		2	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎)	Fc=24 S=18		2.5	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=24 S=18		3.1	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(壁)	Fc=24 S=18		2.1	m3								(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン	カート打ち	2	m3								(見積・刊行物等)
	〃	基礎	カート打ち	2.5	m3								(見積・刊行物等)
	〃	土間	カート打ち	3.1	m3								(見積・刊行物等)
	〃	壁	カート打ち	2.1	m3								(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正) (Fc=24 S=18)		7.7	m3								(見積・刊行物等)
	(型枠工事)												
	型枠損料	普通	捨てコンクリート	5	m2								(見積・刊行物等)
	〃	普通	基礎部	5.3	m2								(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	型枠損料	普通 土間	6.7	m2			(見積・刊行物等)
	〃	普通 壁	30.1	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		47.1	m2			(見積・刊行物等)
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			(見積・刊行物等)
	〃	SD295A D13	0.03	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共	0.3	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費		0.3	t			(見積・刊行物等)
	壁 磁器質タイル	100角	40	m2			
	壁 タイル下地モルタル塗り		40	m2			(見積・刊行物等)
	小 計						
	改 め						

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	東門柱壁	明 細 表 2											
	(土工事)												
	根切り			13.9	m3								(見積・刊行物等)
	埋戻し	根切土転用		7.9	m3								(見積・刊行物等)
	残土処分	場外処分		6.0	m3								
	砕石地業(再生材)	40～0 締固め共 (基礎下)		2.3	m3								
	(コンクリート工事)												
	捨てコンクリート	Fc=18 S=15		0.9	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(基礎)	Fc=24 S=18		1.6	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(土間)	Fc=24 S=18		1.2	m3								(見積・刊行物等)
	普通コンクリート(壁)	Fc=24 S=18		1.5	m3								(見積・刊行物等)
	打設手間	捨てコン	カート打ち	0.9	m3								(見積・刊行物等)
	〃	基礎	カート打ち	1.6	m3								(見積・刊行物等)
	〃	土間	カート打ち	1.2	m3								(見積・刊行物等)
	〃	壁	カート打ち	1.5	m3								(見積・刊行物等)
	温度補正	Fc+S(温度補正) (Fc=24 S=18)		4.3	m3								(見積・刊行物等)
	(型枠工事)												
	型枠損料	普通	捨てコンクリート	2.8	m2								(見積・刊行物等)
	〃	普通	基礎部	3.5	m2								(見積・刊行物等)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	型枠損料	普通 土間	2.9	m2			(見積・刊行物等)
	〃	普通 壁	20.8	m2			(見積・刊行物等)
	型枠運搬費		30	m2			(見積・刊行物等)
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			(見積・刊行物等)
	〃	SD295A D13	0.02	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋加工組立	スパーサー、結束線共	0.2	t			(見積・刊行物等)
	鉄筋運搬費		0.2	t			(見積・刊行物等)
	壁 磁器質タイル	100角	28	m2			
	壁 タイル下地モルタル塗り		28	m2			(見積・刊行物等)
	小 計						
	改 め						